

Comune di Moriago della Battaglia
 Provincia di Treviso
 PROGETTO **ADOPTATO** APPROVATO con delibera
 di Giunta Comunale N°
 del




Comune di Moriago della Battaglia
 Provincia di Treviso
 PROGETTO APPROVATO con delibera
 di Giunta Comunale N°
 del



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA				
Prot. N. 7694				
Tit.		Cl.		
VISTO: Il Sindaco	23 OTT 2012			VISTO: Il Segretario
Tecnico	Ragion.	Dameg.	Vigili	Segret.
Comm./ Bibl.	Sindaco	Segr.o	Assistente Sociale	Tributi

edilizia a basso consumo
 energetico ecosostenibile con
 legname in filiera corta bellunese



geometra dal pan virgilio

STUDIO DI PROGETTAZIONE EDILE -
 D'ARREDAMENTO

Via Canossiane, 35 - 32030 Fonzaso - Belluno - Italia
 Tel-fax: 0439/561176 - e-mail: virgilio.dalpan@libero.it



PROVINCIA DI TREVISO		COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA	
OGGETTO: P.U.A. AMBITO PROGETTO NORMA "C 2 - PNC 12" PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE A BASSO CONSUMO ENERGETICO CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO X-LAM			
CATEGORIA: NUOVA COSTRUZIONE	LIVELLO:		
ELABORATI: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER OPERE PRIVATE AD USO PUBBLICO		SCALA:	
DATA: 01.10.2012		TAV.:	
COMMITTENTI: CASSOL GIULIO C.F.: CSSGLI57T24F729N CASSOL LUCIA RITA C.F.: CSSLRT67E62F729E		CASSOL SERGIO C.F.: CSSSRG60M08F729I GREGOLON ANDREINA C.F.: GRGNRN33P62F729U	

PROGETTISTA	DAL PAN geom. VIRGILIO
CALCOLI - D.L.	Ing. SECCO PAOLO
COLLABORATORE	STUDIO per. ind. BONAN VALERIO collab.: Arch. jr. COLOMBO ANDREA
	<i>Rosalaura Rita</i>
	<i>Bonal Sergio</i>
	<i>Rosalaura Rita</i>
	<i>Gregolon Andreina</i>
IL T. ENNE... 	CALCOLI...

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.001	Scavo di sbancamento a sezione aperta, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, spinto alla profondità di ml. 4,00 sotto il piano di campagna, compreso lo scotico della terra ... trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o su indicazioni impartite dal committente e/o dalla D.L.:	1,00	16,00	12,00	0,40	76,80		
	SOMMANO mc					76,80	10,00	768,00
2 A.003A	Formazione di sottofondi, per strade e/o cortili, con fornitura e posa in opera di materiale arido (SCARTO DI CAVA), compreso l'approvvigionamento del materiale, lo stendimento in strati dell'altezza massima di cm. 30, il costipamento ed il conguaglio, compreso ogni altro onere necessario: area si scavo	1,00	16,00	12,00	0,25	48,00		
	SOMMANO mc					48,00	28,00	1'344,00
3 A.005	Reinterro con terra vegetale a scelta della Stazione Appaltante, proveniente da fuori cantiere, compreso la fornitura e trasporto del materiale stesso e la sua sistemazione, compresa la semina ed altro onere accessorio, su indicazione impartite dalla D.L.: area verde** (lung.=192-36)	1,00	156,00		0,20	31,20		
	SOMMANO mc					31,20	27,00	842,40
4 M.005	Fornitura e posa in opera di cordone prefabbricate in ds. o dello stesso materiale della pavimentazione, per la realizzazione di aiuole, con dimensioni di cm. 12/15x25x100, posate in linea retta o curva, compreso inoltre il fissaggio con calcestruzzo, ed ogni altro onere compreso: perimetrazione area verde *(lung.=12+16+12+16)	1,00	56,00			56,00		
	SOMMANO m.					56,00	23,00	1'288,00
5 M.009	Fornitura e posa in opera di uno strato filtrante di protezione e separazione (Tessuto non Tessuto Geotessile in Polipropilene), di tipo a FILO CONTINUO da stendere sul piano di posa del cassonetto stradale, prima di eventuale materiale inerte, sovrapposto per almeno cm. 10, con ogni onere compreso: area di scavo	1,00	16,00	12,00		192,00		
	SOMMANO mq					192,00	2,50	480,00
6 P.015	Fornitura e posa in opera di pavimentazione verde/drenante (grigliato modulare prefabbricato in ds.), per realizzazione							
	A RIPORTARE							4'722,40

